Zmluva o dielo

uzavretej podľa ustanovenia **§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník")**

Čl. I.

medzi

1.1

Objednávateľom:	**Obec Zázrivá**
Sídlo:	Stred 409, 027 05 Zázrivá
Štatutárny orgán:	JUDr. Matúš Mních - starosta
IČO:	00315010
Peňažný ústav:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK12 0200 0000 0039 7427 3158
BIC:	SUBASKBX
Osoby oprávnené rokovať	
vo veciach zmluvných:	JUDr. Matúš Mních
vo veciach technických:	JUDr. Matúš Mních

(ďalej len „objednávateľ")

a

1.2

Zhotoviteľ:	***MPorte s.r.o.***
Sídlo:	Stará Bystrica 167, 023 04 Stará Bystrica
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro , vložka číslo: 66328/L
Štatutárny orgán:	Matej Baričiak
IČO:	50500775
DIČ:	2120345986
IČ DPH:	SK2120345986
IBAN:	SK39 0900 0000 0051 1872 2669
Osoby oprávnené rokovať	
vo veciach zmluvných:	Matej Baričiak
vo veciach technických:	Matej Baričiak

(ďalej len „zhotoviteľ")

za nasledovných podmienok:

Preambula

Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska, na uskutočnenie stavebných prác, ktorý sa vykonal v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). Verejné obstarávanie bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 91/2020 - 30.04.2020

ČL.II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa dielo „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Zázrivá" v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 2 ocenený výkaz výmer.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa

a) opisu predmetu zákazky tvoriaceho prílohu č. 1 tejto zmluvy,

b) oceneného výkazu výmer tvoriaceho prílohu č. 2 tejto zmluvy;

c) projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu za dielo.

ČL.III. Čas plnenia

3.1 Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD sa uskutoční nasledovne :

zhotovenie diela v lehote 6 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

3.2 Záväzný časový postup realizácie diela je dokladovaný harmonogramom postupu výstavby", ktorý vypracoval zhotoviteľ. V harmonograme je po mesiacoch uvedený vecný postup prác pre jednotlivé stavebné objekty a definuje dôležité termíny začatia a dokončenia jednotlivých profesijných častí stavby s poukázaním na hlučné, búracie a iné práce. Harmonogram postupu výstavby musí rešpektovať záväzný termín vykonania diela podľa čl. III. bod 3.1 tejto ZoD. Harmonogram je neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD ako príloha č. 4. Zhotoviteľ jepovinný realizovať dielo v súlade s vypracovaným harmonogramom. Všetky prípadné návrhy na zmenu harmonogramu musia byť vždy vopred odsúhlasené objednávateľom.

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zavãzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

3.4 Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

ČL.IV. Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto ZoD je:
Miesto stavby Zázrivá 172, Parcelné číslo : 582/1,2, k.ú.: Zázrivá

ČL.V. Cena za dielo

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy (cena za dielo) v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako cena konečná a to vo výške:

Cena bez DPH: 176 000 Eur

Výška DPH: 35 200 Eur
Cena s DPH: 211 200 Eur

5.2 Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č. 2 k tejto ZoD.

5.3 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu formou písomného dodatku k tejto ZoD.

5.4 V prípade vzniku naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávateľa ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD, budú predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou dohody o zmene k tejto ZoD.

5.4.1 Zhotoviteľ je povinný k dohode o zmene zmluvy vypracovať v termíne stanovenom objednávateľom, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa písomnej požiadavky objednávateľa, zmenu k špecifikácii ceny uvedenej v prílohe č. 2 k tejto ZoD, v nasledovnom rozsahu:

a) rekapitulácia ceny, ktorá bude obsahovať cenu zo špecifikácie ceny, cenu jednotlivých zmien k špecifikácii ceny a cenu spolu,
b) položkový rozpočet naviac prác vypracovaný na základe výkazu výmer naviac prác spracovaného zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom,
c) položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované.

5.4.2 Pre výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

a) zmeny množstiev, výmer - v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa nemenia položky prác, u položiek na ktoré sú v prílohe č. 2 tejto ZoD dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvýšené množstvá,
b) pri doplnení nových položiek prác, ktoré sa v prílohe č. 2 k tejto ZoD nevyskytujú, predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
c) práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z prílohy č. 2 k tejto ZoD budú odpočítané v nevykonanom rozsahu.

5.5 V prípade vzniku naviac prác, ktorých predpokladaná cena presahuje výšku podľa čl. V. bod 5.1 tejto ZoD, bude ich rozsah a cena prerokovaná a doriešená podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. formou zmeny k ZoD.

5.6 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj :

náklady na materiál, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, mzdové náklady, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky, dane, clá, licenčné poplatky a odvody, dopravné náklady a náklady spojené s prípadným dovozom materiálov zo zahraničia, náklady na vydanie všetkých potrebných povolení, náklady na zariadenie staveniska a náklady na ochranu životného prostredia, náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia diela verejným obstarávateľom, náklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu, skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými právnymi predpismi, prípadné náklady na vykonanie školenia, resp. poučenia a následného overenia predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi a zhotoviteľ nie je z tohto dôvodu oprávnený požadovať jej zvýšenie.

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1 Cena za zhotovenie diela bude hradená na základe dielčich faktúr a to na základe zisťovacieho protokolu, odsúhlaseného stavebným dozorom a osobou oprávnenou na rokovanie vo veciach technických v zmysle čl. I bod 1.1. tejto ZoD, ktorého prílohou bude súpis vykonaných prác, v ktorom je potrebné presne dodržiavať terminológiu podľa projektovej dokumentácie a to názov stavby, názov a označenia stavebného objektu alebo časti. Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému dozoru najneskôr tri (3) pracovné dni pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. Stavebný dozor potvrdí súpis vykonaných prác najneskôr tri (3) pracovné dni od ich obdržania iba v prípade, ak bude bez chýb. Ak má súpis vykonaných prác chyby, stavebný dozor ho po prekontrolovaní obratom vráti zhotoviteľovi na prepracovanie s presným definovaním jeho chýb a nedostatkov. Až na základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác je zhotoviteľ oprávnený vystaviť dielčiu faktúru.

6.2 Dielčia faktúra spolu s prílohami bude objednávateľovi predložená v šiestich (6) originálnych vyhotoveniach. Spolu s vystavenou faktúrou zhotoviteľ zároveň dodá objednávateľovi ako prílohu tejto faktúry :

1. zisťovací protokol a súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený stavebným dozorom podľa čl. VI. bod 6.1 tejto ZoD,
2. atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác,
3. doklady o využití a zneškodnení odpadov uvedených v súpise vykonaných prác s uvedením názvu stavby a duhu a množstva odpadu, (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu na skládku) v originálnom vyhotovení,

6.3 Zhotoviteľ bude predkladať dielčie faktúry v súlade s bodom 6.1 a 6.2 čl. 6 tejto zmluvy, pričom prvá fakturácia sa uskutoční po vykonaní min. 50 % finančného objemu prác, ďalšie faktúry budú vystavované priebežne po stavebných celkoch a to maximálne do výšky 95%. z celkovej ceny práce, bod 3 čl. 5 tejto zmluvy. Na zvyšok ceny predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela bez nedostatkov. Túto faktúru vystaví zhotoviteľ do 15 dní po ukončení odovzdávacieho a preberacieho konania.Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.

6.4 Lehota splatnosti dielčích faktúr bola výslovne vzájomne dohodnutá 30 dní odo dňa doručenia príslušnej dielčej faktúry objednávateľovi, na adresu uvedenú v čl. I bod 1.1 tejto ZoD.

6.5 Za deň doručenia faktúry objednávateľovi sa považuje dátum uvedený v pečiatke z Podateľne Obecného úradu Zázrivá. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť od tohto dátumu. V prípade, ak posledný deň lehoty splatnosti faktúry pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, za posledný deň lehoty splatnosti faktúry sa považuje nasledujúci pracovný deň.

Čl. VII. Zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa overenej projektovej dokumentácie stavby, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude ako riadne dokončené dielo spôsobilé užívania objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami §13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP")

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorý zákonov v znení neskorších predpisov.

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD.

7.4 Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 60 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením užívateľa a bežným opotrebením.

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.7. tejto ZoD.

7.6 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil.

7.7 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do piatich (5) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.

7.8 V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v čl. VII. bod 7.7. tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) dní po písomnom oznámení vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.4. tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a on na ich použitítrval.

7.11 Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľuviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

7.12 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.

ČL.VIII. Zmluvné pokuty

8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v čl. III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela uvedenej v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD za každý aj začatý deň omeškania ak toto omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na strane zhotoviteľa.

8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela v lehotách dohodnutých v čl. VII. bod 7.7. a 7.8. a čl. X. bod 10.4 tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela ak toto omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na strane zhotoviteľa.

8.3 V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti má zhotoviteľ

nárok na úroky z omeškania z nezaplatenej sumy najmenej v sadzbe podľa §369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

8.4 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. IX bod 9.7.1, 9.7.2, 9.15 a 9.20 tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 150 Eur za každý aj začatý deň omeškania.

8.5 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. IX bod 9.21 tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 20 Eur za každého pracovníka a každý prípad porušenia.

8.6 V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho podľa čl. IX bod 9.11 tejto ZoD, prípadne jeho určeného zástupcu na stavbe má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 150 Eur za každý prípad porušenia.

8.7 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. IX bod 9.16 tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 150 Eur za každý prípad porušenia.

8.8 V prípade neprístupnosti stavebného denníka na stavbe podľa čl. IX bod 9.9 tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 150 Eur za každý prípad porušenia.

8.9 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa vyššie uvedených bodov v prípade vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, všeobecne známe.

Čl. IX. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

9.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko spolu s východiskovými podkladmi k predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.3 tejto ZoD (ďalej len „východiskové podklady") do päť (5) kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti ZoD a to vyhotovením záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska a zápisom do stavebného denníka. V prípade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumožňuje dodržať stanovené technologické postupy pri realizácii predmetu zmluvy bude termín odovzdania staveniska vzájomne dohodnutý medzi oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.

9.2 Zhotoviteľ dňom prevzatia staveniska preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami a povinnosťami zamestnávateľa podľa zákona o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa §373 a nasl. Obchodného zákonníka vyplývajúcimi z porušenia povinností najmä v prípade svojich zamestnancov, podnikajúcich fyzických alebo právnických osôb, ktoré budú v jeho mene a na jeho zodpovednosť v priestoroch staveniska pracovať a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa jeho pokynov a podľa pokynov stavbyvedúceho.

9.3 Zhotoviteľ prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpečí v súlade s príslušnými ustanoveniami § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

9.4 Zhotoviteľ a objednávateľ ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom a užívaním staveniska počas realizácie predmetu ZoD vrátane prípadného vzájomného spolupôsobenia v oblasti BOZP a OPP a organizačného a personálneho zabezpečenia kontrolných dní dohodnú v rámci záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoveného podľa čl. IX bod 9.1 tejto ZoD. Zhotoviteľ je súčasne povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej dokumentácií stavby. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

9.5 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.

9.6 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu (podiel subdodávok a subdodávateľ) uvedenom v prílohe č. 3 tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

9.7.1 V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 3 tejto ZoD, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 písm. a/, e/, f/, g/ a h/ zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zmeny subdodávateľa,

ktorý má vykonávať časť diela musí byť zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :

a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní,
b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 písm. a/, e/, f/, g/ a h/ zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h)
a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,
c) predloženia neplatných dokladov,
d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
e) nezapísania konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora.

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

9.7.2 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený v prílohe č. 3 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods.1 písm. a/, e/, f/, g/ a h/ zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zvýšenia podielu subdodávok musí byť takýto subdodávateľ zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom.
Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :

a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní,

b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 1 písm. a/, e/, f/, g/ a h/ zákona o verejnom obstarávaní nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) az h) a
ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,
c) predloženia neplatných dokladov,
d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
e) nezapísania konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora.

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

9.7.3 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).

9.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

9.8 Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov.

9.9 Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi bude zástupca zhotoviteľa denne zapisovať všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník sa musí počas realizácie diela až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania neustále nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný oprávneným zástupcom objednávateľa, zhotoviteľa, projektanta stavby a dotknutých orgánov štátnej správy.

9.10 Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa denne zdržuje na stavbe po celú dobu realizácie diela a zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na odôvodenú a písomnú žiadosť objednávateľa (zápis v stavebnom denníku) vymeniť najneskôr do osem (8) dní od požiadania osobu stavbyvedúceho, ak má objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady.

9.11 Za objednávateľa je výkonom stavebného dozoru poverený p. Ladislav Ligas t. č. 0903 414 826 a výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti JUDr. Matúš Mních t. č. 0907 887 756 Tu uvedeným osobám objednávateľa zhotoviteľ umožní operatívny prístup do priestorov staveniska po predchádzajúcom ohlásení sa u stavbyvedúceho.

9.12 V prípade preukázateľného nedodržiavania prác v súlade s projektom stavby, technologických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt a použitia výrobku, ktorý nemá požadované technické a kvalitatívne vlastnosti má na základe návrhu stavebného dozoru objednávateľa, osoba oprávnená vo veciach technických za objednávateľa právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich k odstráneniu takto vzniknutých závad. Za preukázateľne sa takéto konanie považuje vtedy, ak je zapísané v stavebnom denníku a zhotoviteľ bol na takéto konanie písomne upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. V prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia.

9.13 Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam.

9.14 Pokiaľ má stavebný dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity na stavenisku, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je

povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.

9.15 Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Na kontrolných dňoch je účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho povinná.

9.16 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.

9.17 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.

9.18 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných), ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania diela. Na neplnenie uvedených povinností upozorní zhotoviteľa stavebný dozor objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.

9.19 Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený (zápisom v stavebnom denníku s uvedením odôvodnenia žiadosti) žiadať od zhotoviteľa výmenu personálu, ktorý bude objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilú na výkon prác pri realizácii diela a prikázať zhotoviteľovi, aby tento personál nahradil novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.

9.20 Zhotoviteľ bude pri realizácii diela rešpektovať podmienky stanovené zákonom o BOZP. Zhotoviteľ sa najmä zaväzuje, že jeho pracovníci aj pracovníci jeho subdodávateľov budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP.

9.21 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

9.22 V prípade, že je to v možnostiach objednávateľa, umožní tento zhotoviteľovi napojenie na odber elektrickej energie, plynu a úžitkovej vody na stavenisku. Náklady na úhradu spotrebovaných energii pre stavbu hradí zhotoviteľ a sú súčasťou ceny za dielo podľa čl. V. tejto ZoD.

Čl. X. Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo.

10.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr sedem (7) pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup preberacieho konania.

10.3 Najneskôr dva (2) pracovné dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi jeden (1) výtlačok projektu skutočného vyhotovenia stavby, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona o BOZP. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

10.4 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela, zistených pri preberacom konaní s určením termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť

diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

10.5 Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.

10.6 Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.

10.7 Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu odstráni zhotoviteľ v termíne podľa čl. X. bod 10.5. tejto ZoD. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní prístup na miesta prípadných vád a vydá potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov.

10.8 V prípade odstúpenia objednávateľa alebo zhotoviteľa od tejto ZoD je zhotoviteľ povinný odovzdať nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi podľa čl. X bod 10.4 tejto ZoD, týkajúcimi sa všetkých prác na diele zrealizovaných ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, ak zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek výzvam objednávateľa sa nedostaví na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela, objednávateľ po tretej takejto výzve písomne oznámi zhotoviteľovi, že za deň odovzdania a prevzatia diela považuje deň doručenia tretej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených stavebným dozorom ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD.

ČL.XI. Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.

11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán podľa čl. I. a čl. IX., rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

11.3 Zámeny stavebných materiálov a dodávok uvedených v prílohe č. 2 k tejto ZoD v „Prehľade ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu ZoD" (ďalej len „prehľad") objednávateľ nepovolí s výnimkou situácie, kedy príslušný navrhnutý výrobok bude mať ukončenú výrobu. Zámeny stavebných materiálov a dodávok, ktoré nie sú uvedené v prehľade alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len v odôvodnených prípadoch a po písomnom odsúhlasení objednávateľom.

11.4 Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť práce v prípade zistených naviac prác do doby ich odsúhlasenia Dohodou o zmene tejto ZoD, okrem prípadov, ak takéto prerušenie prác nariadi objednávateľ. V prípade takéhoto prerušenia prác má zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD.

11.5 Počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia, nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny majetku v čase poškodenia.

11.6 Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom.

11.7 Objednávateľ umožní zhotoviteľovi počas doby výstavby pobyt na stavenisku a stavebnú činnosť v nadčasoch a v dňoch pracovného voľna len po vzájomnej dohode.

Čl. XII. Prechod vlastníckeho práva

12.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

14.1 Objednávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.

14.2 Od tejto ZoD je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným.

14.3 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD.

14.4 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc.

14.5 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.

14.6 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné ukončiť aj vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán.

14.7 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.

14.8 Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke obce Zázrivá a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu žiadosti o dotáciu z prostriedkov Environmentálneho fondu.

14.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 - Špecifikácia ceny - Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
Príloha č. 3 - Harmonogram postupu realizácie diela

V prípade rozporu medzi prílohami a ustanoveniami tejto zmluvy majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred prílohami.

14.10 Táto ZoD je vyhotovená v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky. Prílohy č. 1 až č. 3 sú vyhotovené v šiestich výtlačkoch, z ktorých obdrží objednávateľ 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

14.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Zázrivej, dňa 25.06.2020

za objednávateľa
JUDr. Matúš Mních

.....
Starosta

V Starej Bystrici dňa 25.06.2020

za zhotoviteľa
Matej Baričiak

MPorie s.r.o.

.....
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód:

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti MŠ Zázrivá**

JKSO:		KS:	
Miesto:	Zázrivá	Dátum:	25.06.2020
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Zázrivá	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	50500775
	MPorte s.r.o.	IČ DPH:	SK2120345986
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Neoddeliteľnou a nadradenou súčasťou rozpočtov je technická správa a výkresová časť projektovej dokumentácie. Názvy položiek neobsahujú úplný technický popis, ani iné podrobnosti spôsobu zhotovenia. Tie sú zrejmé z technickej správy, výkresovej časti projektu, alebo technologických postupov predpísaných výrobcami stavebných hmôt, polotovarov a stavebných technológií.
Ak je v popisoch položiek uvedený názov výrobcu, obchodné označenie, alebo iný výraz smerujúci na konkrétny výrobok, je tak len preto, aby bol dostatočne presne opísaný predmet dodávky alebo stavebnej práce. Takýto popis nie je možné považovať za priame určenie, ale len ako príklad použitia.

Cena bez DPH **176 000,00**

	adzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**176 000,00**	**34 000,00**
znížená	20,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH v **EUR** **211 200,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC 027 05 ZÁZRIVÁ

25.6.2020

MPorte s.r.o. Stará Bystrica 167 023 04 STARÁ BYSTRICA IČO: 50 500 775 IČ DPH: SK2120345986

25.6.2020

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti MŠ Zázrivá**

Miesto: **Zázrivá** Dátum: 25.06.2020

Objednávateľ: Obec Zázrivá Projektant:

Zhotoviteľ: MPorte s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**176 000,00**	**211 200,00**
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**88 692,54**	**106 431,05**
1	Zemné práce	5 528,39	6 634,07
2	Zakladanie	138,81	166,57
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	3 011,89	3 614,27
5	Komunikácie	1 824,02	2 188,83
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	64 427,64	77 313,17
8	Rúrové vedenie	340,22	408,26
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 418,11	16 101,73
99	Presun hmôt HSV	3,46	4,15
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**80 839,88**	**97 007,86**
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	645,91	775,09
713	Izolácie tepelné	22 024,77	26 429,73
762	Konštrukcie tesárske	1 032,03	1 238,44
763	Konštrukcie - drevostavby	969,41	1 163,29
764	Konštrukcie klampiarske	24 448,65	29 338,38
766	Konštrukcie stolárske	30 388,83	36 466,60
767	Konštrukcie doplnkové kovové	18,34	22,01
784	Maľby	1 311,93	1 574,32
M	**Práce a dodávky M**	**6 467,58**	**7 761,09**
21-M	Elektromontáže	467,58	561,09
	Bleskozvod a uzemnenie	6 000,00	7 200,00

MPorte s.r.o.
Stará Bystrica 187
023 04
STARÁ BYSTRICA
IČO: 50 5[illegible]75
IČ DPH: SK212[illegible]988

Výkaz výmer

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti MŠ Zázrivá**
Objekt:

Objednávateľ: Obec Zázrivá
Zhotoviteľ: MPorte s.r.o. Spracoval:
Miesto: Zázrivá Dátum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV		**Práce a dodávky HSV**				**88692,54**
		1	**Zemné práce**				**5528,39**
1	001	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,500	17,250	77,63 €
2	001	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,500	5,750	25,88 €
3	001	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím - drenáž	m3	7,125	17,250	122,91 €
4	001	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	7,125	5,750	40,97 €
5	001	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	98,121	17,250	1 692,59 €
6	001	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	98,121	5,750	564,20 €
7	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	64,307	3,450	221,86 €
8	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	64,307	0,610	39,20 €
9	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	64,307	11,500	739,53 €
10	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	64,982	2,530	164,40 €
11	*583*	*583310003800*	*Štrkopiesok frakcia 16-32 mm, STN EN 13242 + A1*	*t*	*103,971*	*14,950*	1 554,37 €
12	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22,157	11,845	262,45 €
13	001	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	9,750	2,300	22,43 €
		2	**Zakladanie**				**138,81**
14	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	124,285	0,460	57,17 €
15	*693*	*693110001100*	*Geotextília polypropylénová PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA*	*m2*	*126,771*	*0,644*	81,64 €
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**3011,89**
16	011	331270102.1	Murivo pilierov z tvárnic YTONG - ostenia	m3	14,616	167,900	2 454,03 €
17	014	340238239	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (375x399x249)	m2	7,350	75,900	557,87 €
		5	**Komunikácie**				**1824,02**
18	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	88,530	5,750	509,05 €

Výkaz výmer

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti MŠ Zázrivá**
Objekt:

Objednávateľ: Obec Zázrivá
Zhotoviteľ: MPorte s.r.o. Spracoval:
Miesto: Zázrivá Dátum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	221	596911122	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	88,530	8,050	712,67 €
20	*592*	*592460018100*	*Dlažba betónová, rozmer 100x200x40 mm, sivá*	*m2*	*90,301*	*6,670*	602,31 €
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**64427,64**
21	011	612401801	Príplatok za omietanie vnútorných pilierov a stĺpov	m2	84,210	0,575	48,42 €
22	011	612401918	Príplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu pod omietky vnútorných stien a pilierov	m2	84,210	0,575	48,42 €
23	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	151,000	5,750	868,25 €
24	011	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	84,210	0,920	77,47 €
25	011	612460212	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	84,210	5,750	484,21 €
26	011	612460221	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	84,210	5,750	484,21 €
27	011	622464232.1	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	67,538	8,660	584,88 €
28	011	622464233.1	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikónová, hr. 3 mm	m2	1087,963	10,200	11 097,22 €
29	011	622466115.1	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter	m2	1087,963	0,345	375,35 €
30	011	622466115.2	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter - sokel	m2	67,538	0,345	23,30 €
31	011	622466115.3	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter - základy	m2	174,158	0,345	60,08 €
32	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	80,820	7,475	604,13 €
33	011	622481119.2	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením - základy	m2	174,158	7,475	1 301,83 €
34	011	625259376	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 120 mm, zatĺkacie kotvy	m2	174,158	33,856	5 896,29 €
35	011	625259376	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 120 mm, zatĺkacie kotvy	m2	67,538	33,856	2 286,57 €
36	011	625259436	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy	m2	147,475	32,925	4 855,54 €
37	011	625259441	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, zatĺkacie kotvy	m2	732,543	39,000	28 569,18 €
38	011	625259462	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	127,125	36,064	4 584,64 €
39	011	625259462.2	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm - rímsa	m2	80,820	26,945	2 177,65 €
		8	**Rúrové vedenie**				**340,22**

Výkaz výmer

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti MŠ Zázrivá**
Objekt:

Objednávateľ: Obec Zázrivá
Zhotoviteľ: MPorte s.r.o. Spracoval:
Miesto: Zázrivá Dátum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
40	311	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC	m	162,550	0,575	93,47 €
41	*286*	*286120014500*	*Rúra PVC flexodrenážna DN 125*	*m*	*162,550*	*1,518*	246,75 €
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**13418,11**
42	221	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	151,050	5,406	816,50 €
43	*592*	*592170001800*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá*	*ks*	*152,561*	*1,495*	228,08 €
44	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	3,399	103,500	351,80 €
45	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1039,375	2,300	2 390,56 €
46	003	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2078,750	0,886	1 840,73 €
47	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1039,375	1,150	1 195,28 €
48	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	190,650	1,829	348,60 €
49	011	953947952	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	2,000	1,840	3,68 €
50	*429*	*429720338200*	*Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou*	*ks*	*2,000*	*2,990*	5,98 €
51	013	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t - odkvap. chodník	m3	15,262	46,000	702,05 €
52	760	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	85,000	0,750	63,75 €
53	760	968061113	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	85,000	1,000	85,00 €
54	760	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	10,000	1,000	10,00 €
55	760	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	18,690	3,000	56,07 €
56	760	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	224,490	3,000	673,47 €
57	760	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	31,650	3,000	94,95 €
58	013	971038631	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,16500t - sklobetón	m2	15,400	2,530	38,96 €

Výkaz výmer

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti MŠ Zázrivá**
Objekt:

Objednávateľ: Obec Zázrivá
Zhotoviteľ: MPorte s.r.o. Spracoval:
Miesto: Zázrivá Dátum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
59	013	974083103	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	101,745	5,750	585,03 €
60	013	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t - ostenia	m2	43,680	1,840	80,37 €
61	013	978059631	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	99,405	2,990	297,22 €
62	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	75,661	9,614	727,40 €
63	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1588,881	0,414	657,80 €
64	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	75,661	4,600	348,04 €
65	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	378,305	0,460	174,02 €
66	013	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	75,661	21,712	1 642,75 €
		99	**Presun hmôt HSV**				**3,46**
67	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	300,911	0,012	3,46 €
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**80839,88**
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**645,91**
68	711	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	174,158	1,725	300,42 €
69	*283*	*283230002700*	*Nopová HDPE fólia*	*m2*	*200,282*	*1,725*	345,49 €
		713	**Izolácie tepelné**				**22024,77**
70	713	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	90,000	2,300	207,00 €
71	*631*	*631440000600*	*Doska NOBASIL MPN, 120x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy, KNAUF*	*m2*	*91,800*	*6,900*	633,42 €
72	713	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	907,100	0,460	417,27 €
73	*283*	*283230004600*	*Podstrešná PE fólia JUTAFOL D 140 STANDARD, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 140 g/m2, nekontaktná paropriepustná, pre šikmé strechy*	*m2*	*1043,165*	*0,644*	671,80 €
74	713	713121121	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	862,100	3,000	2 586,30 €
75	*631*	*631440024300*	*Doska ISOVER R 12, 120x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech*	*m2*	*1758,684*	*8,660*	15 230,20 €

Výkaz výmer

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti MŠ Zázrivá**
Objekt:

Objednávateľ: Obec Zázrivá
Zhotoviteľ: MPorte s.r.o. Spracoval:
Miesto: Zázrivá Dátum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
76	713	713131133	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, bodovým prilepením	m2	194,600	2,875	559,48 €
77	*631*	*631440024300*	*Doska ISOVER R 12, 120x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech*	*m2*	*198,492*	*8,660*	1 718,94 €
78	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	32,183	0,012	0,37 €
		762	**Konštrukcie tesárske**				**1032,03**
79	762	762131124.55	Montáž a demontáž lezeckej steny	súb	1,000	0,000	0,00 €
80	762	762421221	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhľadov doskami tvrdými drevotrieskovými na pero a drážku	m2	80,820	3,220	260,24 €
81	*607*	*607260000400*	*Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 22x2500x1250 mm*	*m2*	*84,053*	*8,464*	711,42 €
82	762	762841811	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t	m2	74,980	0,805	60,36 €
83	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,814	0,012	0,01 €
		763	**Konštrukcie - drevostavby**				**969,41**
84	763	763132420	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKFI hr. 15 mm	m2	41,000	23,000	943,00 €
85	*283*	*283230004600*	*Podstrešná PE fólia JUTAFOL D 140 STANDARD, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 140 g/m2, nekontaktná paropriepustná, pre šikmé strechy*	*m2*	*41,000*	*0,644*	26,40 €
86	763	998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,646	0,012	0,01 €
		764	**Konštrukcie klampiarske**				**24448,65**
87	764	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	1127,473	2,000	2 254,95 €
88	764	764313281	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°	m2	1126,400	17,000	19 148,80 €
89	764	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	40,100	0,575	23,06 €
90	764	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	42,000	0,575	24,15 €
91	764	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	78,000	16,000	1 248,00 €
92	764	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	6,000	4,140	24,84 €

Výkaz výmer

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti MŠ Zázrivá**
Objekt:

Objednávateľ: Obec Zázrivá
Zhotoviteľ: MPorte s.r.o. Spracoval:
Miesto: Zázrivá Dátum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
93	764	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	3,000	0,575	1,73 €
94	764	764410450	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	102,900	11,000	1 131,90 €
95	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	115,800	0,575	66,59 €
96	764	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	19,000	0,575	10,93 €
97	764	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	32,100	16,000	513,60 €
98	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	10,842	0,012	0,12 €
		766	**Konštrukcie stolárske**				**30388,83**
99	766	766421821	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami, -0,01000t	m2	41,000	3,335	136,74 €
100	760	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	560,000	12,000	6 720,00 €
101	*611*	*611410005301*	*Plastové okno, izolačné trojsklo, , 6 komorový profil rozmer 1050x1900*	*ks*	*2,000*	*163,890*	327,78 €
102	*611*	*611410005301*	*Plastové okno, izolačné trojsklo, , 6 komorový profil rozmer 1050x1600*	*ks*	*2,000*	*114,500*	229,00 €
103	*611*	*611410005302*	*Plastové okno, izolačné trojsklo, , 6 komorový profil rozmer 1400x2100*	*ks*	*6,000*	*205,950*	1 235,70 €
104	*611*	*611410005303*	*Plastové okno, izolačné trojsklo, , 6 komorový profil rozmer 1500x2100*	*ks*	*12,000*	*215,540*	2 586,48 €
105	*611*	*611410005304*	*Plastové okno, izolačné trojsklo, , 6 komorový profil rozmer 600x2100*	*ks*	*2,000*	*119,130*	238,26 €
106	*611*	*611410005305*	*Plastové okno, izolačné trojsklo, , 6 komorový profil rozmer 900x2100*	*ks*	*7,000*	*154,320*	1 080,24 €
107	*611*	*611410005306*	*Plastové okno, izolačné trojsklo, , 6 komorový profil rozmer 1200x2100*	*ks*	*54,000*	*184,440*	9 959,76 €
108	760	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	35,000	12,000	420,00 €
109	*611*	*611410005401*	*Plastové vchodové dvere, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, rozmer 1600x2100*	*ks*	*1,000*	*800,000*	800,00 €
110	*611*	*611410005401*	*Plastové vchodové dvere, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, rozmer 1000x2100, plné*	*ks*	*1,000*	*402,000*	402,00 €
111	*611*	*611410005402*	*Plastové vchodové dvere, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, rozmer 1000x2100, presklené*	*ks*	*2,000*	*950,000*	1 900,00 €
112	*611*	*611410005403*	*Plastové vchodové dvere, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, rozmer 1500x2100+900, presklené*	*ks*	*4,000*	*326,460*	1 305,84 €
113	760	766681802	Demontáž vetracích mriežok -0,00459t	ks	2,000	0,580	1,16 €
114	760	766694151	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	9,000	8,000	72,00 €
115	*611*	*611560000600*	*Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE*	*m*	*7,500*	*15,000*	112,50 €

Výkaz výmer

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti MŠ Zázrivá**
Objekt:

Objednávateľ: Obec Zázrivá
Zhotoviteľ: MPorte s.r.o. Spracoval:
Miesto: Zázrivá Dátum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
116	*611*	*611560000800*	*Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech, WINK TRADE*	*ks*	*18,000*	*0,750*	13,50 €
117	760	766694152	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	76,000	10,000	760,00 €
118	*611*	*611560000600*	*Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE*	*m*	*80,560*	*15,000*	1 208,40 €
119	*611*	*611560000800*	*Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech, WINK TRADE*	*ks*	*152,000*	*0,750*	114,00 €
120	760	766694980	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	115,800	0,500	57,90 €
121	766	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	2,573	275,000	707,58 €
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**18,34**
122	767	767330821	Demontážstriešky uchytenej na stenu šírky do 3000 mm -0,04165t	ks	1,000	18,340	18,34 €
		784	**Maľby**				**1311,93**
123	784	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	242,280	0,380	91,95 €
124	784	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	624,033	1,955	1 219,98 €
		M	**Práce a dodávky M**				**467,58**
		21-M	**Elektromontáže**				**467,58**
125	921	210220308	Rozpojovacia svorka FeZn k OB	ks	7,000	2,300	16,10 €
126	*354*	*354410068500*	*Držiak FeZn zvodového drôtu k OB ocelový žiarovo zinkovaný označenie RS 3 OB*	*ks*	*7,000*	*1,495*	10,47 €
127	921	210220317	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme CU drôt zvodový O 8	m	46,000	3,450	158,70 €
128	*345*	*345710009300*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32*	*m*	*46,000*	*0,805*	37,03 €
129	*345*	*345710038300*	*Príchytka pre rúrku z PVC S32*	*ks*	*46,000*	*1,150*	52,90 €
130	*354*	*354410060500*	*Drôt bleskozvodový CU, d 8 mm*	*kg*	*46,000*	*1,553*	71,42 €
131	921	210220435	Svorka ECu 57F25 pripojovacia SP	ks	7,000	2,300	16,10 €
132	*354*	*354410008300*	*Svorka CU pripájaca označenie SP 1 CU*	*ks*	*7,000*	*1,495*	10,47 €
133	921	210964801	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t	m	239,200	0,250	59,80 €
134	921	210964821	Demontáž - podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 -0,00100 t	ks	120,000	0,200	24,00 €
135	921	210964825	Demontáž - podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03 -0,00020 t	ks	25,000	0,200	5,00 €

Výkaz výmer

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti MŠ Zázrivá**
Objekt:

Objednávateľ: Obec Zázrivá
Zhotoviteľ: MPorte s.r.o. Spracoval:
Miesto: Zázrivá Dátum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
136	921	210964881	Demontáž - ochranný uholník FeZn OU -0,00163 t	ks	7,000	0,200	1,40 €
137	921	210964883	Demontáž - držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU -0,00040 t	ks	14,000	0,200	2,80 €
138	921	210964907	Demontáž - rozpojovacia svorka FeZn k OB -0,00020 t	ks	7,000	0,200	1,40 €

Celkom bez DPH **170 000,00 €**

MPorte s.r.o.
Stará Bystrica 187
023 04
STARÁ BYSTRICA
IČO: 50 500 775
IČ DPH: SK2120345886

Výkaz výmer

Stavba: **ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ ZÁZRIVÁ**
Objekt:

Objednávateľ: Obec Zázrivá
Zhotoviteľ: MPorte s.r.o. Spracoval:
Miesto: Zázrivá Dátum: 26. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		01	**Zemné práce**				
		01030102	**Hĺbené vykopávky - Jám - Nezapažených**				
1	01	0103010203031 0	Výkop jamy a zásyp, ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	10,000	28,750	287,50 €
		M	**Práce a dodávky M**				
		21-M	**Bleskozvod a uzemnenie**				
2	921	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A5	ks	18,000	1,725	31,05 €
3	548	5482302100A	*Tabuľka výstražná smaltovaná A5 „Krokové a dotykové napätie"*	*ks*	*18,000*	*1,200*	21,60 €
6	921	210220001	Vedenie na povrchu FeZn vrátane uchytenia svoriek	m	420,000	1,800	756,00 €
7	354	3544224100	*Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8*	*kg*	*176,000*	*1,500*	264,00 €
8	345	3450707000	*PV 21plast betón*	*m*	*420,000*	*1,173*	492,66 €
9	345	3450707000A	*PV 23 vykr.*	*m*	*50,000*	*0,805*	40,25 €
10	921	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	240,000	1,800	432,00 €
11	354	3544224150	*Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10*	*kg*	*36,000*	*1,725*	62,10 €
12	354	3544223850	*Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm*	*kg*	*180,000*	*1,748*	314,64 €
13	246	2469508100	*Lepidlo napr. MAMUT*	*tuba*	*8,000*	*12,000*	96,00 €
14	921	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	5,000	5,00 €
15	341	3410300258	*Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA*	*ks*	*1,000*	*3,128*	3,13 €
16	341	3410301603	*Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2*	*ks*	*1,000*	*10,224*	10,22 €
57	921	210220031A	Merracia svorkovnica v krabici PAWBOLL	ks	18,000	3,000	54,00 €
58	341	3410300258	*Krabica PAWBOLL do zateplenia*	*ks*	*18,000*	*20,700*	372,60 €
17	921	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	27,000	0,575	15,53 €
18	354	3544247925	*Štítok orientačný , obj. č. EBL000000359; bleskozvodný a uzemňovací materiál*	*ks*	*27,000*	*3,795*	102,47 €
19	921	210220095	Náter zvodového vodiča	m	18,000	1,725	31,05 €
20	585	5855658500	*Náter antikorózna ochrana, balenie 5kg, ozn.141*	*ks*	*1,000*	*20,700*	20,70 €
21	921	210220098	Montáž vysúvacieho rebríka na budovách do 12 m výšky na 1 zvode	ks	18,000	39,000	702,00 €
38	921	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	1,000	11,500	11,50 €
52	354	354410023300	*Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 30, d 25 mm vrátane kotvenia*	*ks*	*5,000*	*20,240*	101,20 €

40	921	210220306	Podstavec betónový k zachytávacej tyči	sm	5,000	2,000	10,00 €
41	*354*	*3544247050*	*Podstavec k zachytávacej tyči betón*	*ks*	*5,000*	*18,400*	92,00 €
22	921	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	44,000	2,000	88,00 €
23	*354*	*3544219150*	*Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK*	*ks*	*44,000*	*0,771*	33,90 €
24	921	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	208,000	2,000	416,00 €
25	*354*	*3544219500*	*Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr*	*ks*	*208,000*	*0,495*	102,86 €
26	921	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	1,600	3,20 €
27	*354*	*3544219850*	*Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1*	*ks*	*2,000*	*0,598*	1,20 €
28	921	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	18,000	1,600	28,80 €
29	*354*	*3544219950*	*Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO*	*ks*	*18,000*	*1,047*	18,84 €
30	921	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	18,000	1,600	28,80 €
31	*354*	*3544220000*	*Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ*	*ks*	*18,000*	*1,300*	23,39 €
32	921	210220250	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	1,000	1,600	1,60 €
33	*354*	*3544220750*	*Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SU*	*ks*	*1,000*	*0,805*	0,81 €
34	921	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	20,000	1,600	32,00 €
35	*354*	*3544221100*	*Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M6)*	*ks*	*20,000*	*0,587*	11,73 €
36	921	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	40,000	1,600	64,00 €
37	*354*	*3544221300*	*Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A*	*ks*	*40,000*	*0,782*	31,28 €
42	921	210220309	Svorka k zachytavacej tyči FeZn SJ 02m OB a SR 03 OB	m	10,000	1,600	16,00 €
43	*354*	*3544246800*	*Držiak k zachytávacej tyče k OB ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02m OB D=25 mm*	*ks*	*10,000*	*1,047*	10,47 €
53	920	210222003	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn O 8, pre vonkajšie práce	m	135,000	1,600	216,00 €
54	*345*	*345710009300*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32*	*m*	*135,000*	*0,760*	102,60 €
55	*345*	*345710038300*	*Príchytka pre rúrku z PVC S32*	*ks*	*40,500*	*0,518*	20,96 €
56	*354*	*354410054700*	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm*	*kg*	*54,000*	*1,500*	81,00 €
44	922	220261661	Vyznačenie trasy zvodu podľa plánu	ks	18,000	1,660	29,88 €
45	R	HZS-001	Revízia	zvo dov	18,000	9,630	173,34 €
46	R	HZS-002	Skreslenie skutkového stavu	pol	1,000	7,530	7,53 €
47	R	HZS-005	Nešpecifikovaná práca a demontáž existujúceho bleskozvodu	hod	38,000	3,000	114,00 €
48	R	HZS-009	Koordinácia s inými profesiami	hod	2,000	4,600	9,20 €
49	R	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	1,140	1,14 €
50	R	PM	Podružný materiál	%	1,000	1,150	1,15 €
51	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	1,150	1,15 €

Celkom bez DPH **6 000,00 €**

MPorte s.r.o.
Stará Bystrica 167
023 04
STARÁ BYSTRICA
IČO: 50 500 775
IČ DPH: SK2120345988

Zoznam SUBDODÁVATEĽOV

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)
1	**MAMIR s.r.o.** **Nábrežná 908/23** **024 01** **IČO: 51745097**	**Miroslav Marek** **Nábrežná 908/23** **Kysucké Nové Mesto** **024 01** **21.02.1987**	**Montáž kontaktného zatepľovacieho systému**	**15%**
2	**Obnovstav s.r.o.** **Budatínska Lehota 132** **Kysucké Nové Mesto** **023 36** **IČO: 36439746**	**Miroslav Svrček** **Budatínska Lehota 265** **Kysucké Nové Mesto** **023 36** **18.03.1989**	**Dodávka a montáž výplňových konštrukcií**	**17%**

V prípade potreby je možné doplniť strany tejto prílohy.

V Zázrivej, dňa: 25.06.2020

Zhotoviteľ:

MPorte s.r.o.
Stará Bystrica 187
023 04
STARÁ BYSTRICA
IČO: 50 500 775
IČ DPH: SK2120345936

.....

Matej Baričiak - konateľ

V Zázrivej, dňa:25.06.2020

Objednávateľ:

.....

JUDr. Matúš Mních - starosta

OBEC
027 05 ZÁZRIVÁ


Zníženie energetickej náročnosti MŠ Zázrivá - Harmonogram

Objednávateľ: Obec Zázrivá
Zhotoviteľ: MPorte s.r.o.

Dátum: 25.06.2020

Objednávateľ: Obec Zázrivá

Popis činností	Dátum začatia	Dátum ukončenia	Doba realizácie
Zriadenie staveniska	01.07.2020	08.07.2020	7
Montáž lešenia	09.07.2020	16.07.2020	7
Búracie práce a demontážne práce	16.07.2020	15.08.2020	30
Výmena okenných a dverových výplní	24.07.2020	28.08.2020	35
Výmena strešnej krytiny	22.07.2020	20.09.2020	60
Realizácia kontaktného zatepľovacieho systému	29.07.2020	16.11.2020	110
Realizácia zateplenia stropu	22.07.2020	20.09.2020	60
Montáž sádrokartónového stropu	23.09.2020	13.10.2020	20
Montáž bleskozvodu a uzemnenia	14.10.2020	08.11.2020	25
Maľovanie interiéru	14.10.2020	03.11.2020	20
Realizácia okapového chodníka	11.11.2020	16.12.2020	35
Demontáž lešenia, vyčistenie staveniska, revízie, vypratanie staveniska	15.12.2020	25.12.2020	10



MPorte s.r.o.
Stará Bystrica 167
023 04
STARÁ BYSTRICA
IČO: 50 500 785
IČ DPH: SK2120345896

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník")

Objednávateľom:	**Obec Zázrivá**
Sídlo:	Stred 409, 027 05 Zázrivá
Štatutárny orgán:	JUDr. Matúš Mních - starosta
IČO:	00315010
Osoby oprávnené rokovať	
vo veciach zmluvných:	JUDr. Matúš Mních
vo veciach technických:	JUDr. Matúš Mních

(ďalej len „objednávateľ")
a

Zhotoviteľ:	***MPorte s.r.o.***
Sídlo:	Stará Bystrica 167, 023 04 Stará Bystrica
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro , vložka číslo: 66328/L
Štatutárny orgán:	Matej Baričiak
IČO:	50500775
DIČ:	2120345986
IČ DPH:	SK2120345986
IBAN:	SK39 0900 0000 0051 1872 2669
Osoby oprávnené rokovať	
vo veciach zmluvných:	Matej Baričiak
vo veciach technických:	Matej Baričiak

(ďalej len „zhotoviteľ")

za nasledovných podmienok:

Pôvodný text zmluvy čl. III. Čas plnenia

3.1 Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD sa uskutoční nasledovne :

zhotovenie diela v lehote 6 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

sa nahrádza nasledovným znením:

3.1 Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD sa uskutoční nasledovne :

zhotovenie diela v lehote 5 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

V Zázrivej, dňa 25.06.2020

za objednávateľa
JUDr. Matúš Mních

.....
Starosta

OBEC ZÁZRIVÁ

V Starej Bystrici dňa 25.06.2020

za zhotoviteľa
Matej Baričiak

MPorte s.r.o.
Stará Bystrica 167
023 04
STARÁ BYSTRICA
IČO: 50 500 775
IČ DPH: SK2120345986

.....
konateľ


Zníženie energetickej náročnosti MŠ Zázrivá - Harmonogram

Objednávateľ: Obec Zázrivá
Zhotoviteľ: MPorte s.r.o.

Dátum: 25.06.2020

Objednávateľ: Obec Zázrivá

Popis činnosti	Dátum začatia	Dátum ukončenia	Doba realizácie
Zriadenie staveniska	01.07.2020	08.07.2020	7
Montáž lešenia	09.07.2020	16.07.2020	7
Búracie práce a demontážne práce	16.07.2020	15.08.2020	30
Výmena okenných a dverových výplní	24.07.2020	28.08.2020	35
Výmena strešnej krytiny	22.07.2020	20.09.2020	60
Realizácia kontaktného zatepľovacieho systému	29.07.2020	16.11.2020	110
Realizácia zateplenia stropu	22.07.2020	20.09.2020	60
Montáž sádrokartónového stropu	23.09.2020	13.10.2020	20
Montáž bleskozvodu a uzemnenia	14.10.2020	08.11.2020	25
Maľovanie interiéru	14.10.2020	03.11.2020	20
Realizácia okapového chodníka	21.10.2020	20.11.2020	30
Demontáž lešenia, vyčistenie staveniska, revízie, vypratanie staveniska	15.11.2020	25.11.2020	10



MPorte s.r.o.
Stará Bystrica 187
023 04
STARÁ BYSTRICA
IČO: 50 500 775
IČ DPH: SK2120345986