ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno/Meno:	Obec Zázrivá
Sídlo/Bydlisko:	Stred 409, 02705 Zázrivá
IČO/Rodné číslo:	00315010
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	SK45 0200 0000 0000 1762 7432
Telefón/fax:	+421 907 887 756
Zápis v registri:	OR OS Žilina, oddiel Sro, Vložka číslo: 10067/L
Osoba oprávnená konať:	JUDr. Matúš Mních, starosta obce
	(ďalej len „Objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	MP Inštal s.r.o.
Miesto podnikania:	Ráztoky 7, 027 05 Zázrivá, Slovenská republika
IČO:	47 693 380
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	SK18 7500 0000 0040 2781 9380
Tefón/fax:	.....
Zápis v registri:	OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 62553/L
Osoba oprávnená konať:	Peter Zelenec, konateľ
	(ďalej len „Zhotoviteľ")

Článok II.
Úvodné ustanovenie

1. Objednávateľ vyhlasuje, že je spôsobilý k uzavretiu tejto zmluvy a má oprávnenie disponovať s vecami, na ktorých má byť vykonané dielo podľa tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spôsobilý k uzavretiu tejto zmluvy a má oprávnenie na vykonávanie diela podľa tejto zmluvy.

Článok III.
Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre Objednávateľa vykonať dielo: Rekonštrukcia kotolne Zázrivá
2. Dielo a práce s ním súvisiace budú vykonané najmä v rozsahu: podľa prílohy č. 1.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo bez preddavkov od Objednávateľa, vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné nebezpečenstvo a v zmysle platných právnych predpisov a STN.
4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku súčinnosť potrebnú na naplnenie predmetu tejto zmluvy a na výzvu Zhotoviteľa riadne dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu diela.

Článok IV.

Termín a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy najneskôr do 30 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy a dokladovú časť diela odovzdá do 15 kalendárnych dní od odovzdania diela.
2. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením akéhokoľvek záväzku alebo termínu alebo lehoty uvedenej v tejto zmluve v prípade vzniku skutočností, ktoré nie sú na strane Zhotoviteľa (napr. ak sa v priestore staveniska vyskytne prekážka, ktorá bráni postupu prác pri vykonaní diela alebo jeho časti, prerušenie dodávok energií, živelné pohromy, vojnový stav, teroristický útok, zásadné celospoločenské hospodárske a ekonomické zmeny, rozhodnutia orgánu štátnej správy a pod.), pričom termín alebo lehota sa automaticky predlžuje o dobu trvania danej skutočnosti.
3. Zmena termínu vykonania diela je možná len písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom vykonania diela je katastrálne územie Zázrivá.

Článok V.
Cena diela a platobné podmienky

1. Cene diela bola stanovená verejným obstarávaním vo výške 37. 424,98. EUR. S DPH
2. Cena diela zahŕňa prácu a materiál potrebný na vykonanie diela. Práca aj materiál sú presne špecifikované v rozpočte ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy
3. Cena diela je splatná na základe faktúry Zhotoviteľa vystavenej po vykonaní a odovzdaní diela. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od jej doručenia.

Článok VI.
Záručná doba – zodpovednosť za vady diela

1. Zhotoviteľ týmto poskytuje Objednávateľovi na dielo vykonané podľa tejto zmluvy záruku 24 mesiacov a na materiál 60 mesiacov, ak výrobca materiálu neposkytne na predmetný materiál dlhšiu záručnú dobu. Záručná doba poskytnutá na dielo začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania diela.
2. Ak Objednávateľ svojím konaním poruší povinnosť prevziať dielo podľa tejto zmluvy, záručná doba začína plynúť dňom porušenia tejto povinnosti.
3. Zjavnými vadami sa pre účely tejto zmluvy rozumejú vady, ktoré môžu byť podľa svojej povahy zistené okamžite pri prevzatí diela vnútornou kontrolou v mieste dodania. Zjavné vady oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela. Na neskôr uplatnenú zjavnú vadu sa neprihliada a Zhotoviteľovi tým nevzniká žiadna zodpovednosť za vady diela.

Článok VII.
Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ zodpovedá za BOZP pri vykonávaní diela.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou počas vykonávania diela.
3. Objednávateľ zodpovedá za to, že si dielo pred prevzatím riadne prezrie, a to s náležitou odbornou starostlivosťou.
4. Objednávateľ je kedykoľvek oprávnený kontrolovať vykonávanie diela a dodržiavanie podmienok podľa tejto zmluvy.

Článok VIII.
Sankcie

1. V prípade nedodržania termínu zhotovenia diela podľa článku IV. tejto zmluvy, má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za

každý aj začatý deň omeškania. Právo na náhradu škody nie je právom na zmluvnú pokutu dotknuté.

2. V prípade nedodržania termínu zaplatenia ceny diela podľa článku V. tejto zmluvy, má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi okrem práva na úrok z omeškania vo výške určenej podľa predpisov občianskeho práva aj právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania. Právo na náhradu škody nie je právom na zmluvnú pokutu dotknuté.
3. Zmluvné pokuty podľa tohto článku tejto zmluvy sú splatné v deň porušenia uvedených povinností podľa tejto zmluvy.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Túto zmluvu môžu účastníci zmluvy meniť a dopĺňať po vzájomnej dohode písomne vyhotovenými a očíslovanými dodatkami.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každý účastník zmluvy obdrží po 1 vyhotovení.
4. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú v budúcnosti medzi zmluvnými stranami alebo vo vzťahu k tretím osobám pri plnení tejto zmluvy, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vo vzájomnej súčinnosti a vzájomným rokovaním, a to za účelom dosiahnutia zmieru v spornej otázke. V prípade, ak sa tieto spory zmluvným stranám nepodarí vyriešiť vzájomným rokovaním, predložia ich na rozhodnutie príslušnému súdu v Slovenskej republike.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami.

Príloha č. 1 Cenová ponuka (rozpočet)

Objednávateľ:

V Zázrivá, dňa 10.9.2020

[redacted]

Zhotoviteľ:

V Zázrivá, dňa 10.9.2020

[redacted]

MP Inštal s.r.o.
Peter Zelenec, konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
rekonštrukcia kotolne Zázrivá

Miesto:	Zázrivá	Dátum:	7.9.2020
Objednávateľ:	Obec Zázrivá		
Zhotoviteľ:		IČO:	47693380
MP Inštal s.r.o.		IČ DPH:	SK2024050820

Cena bez DPH			**31 187,48**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	31 187,48	20,00%	6 237,50
Cena s DPH	**v EUR**		**37 424,98**

Projektant	**Spracovateľ**
[redacted] 9.20 20	
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ** [redacted]
	IČO:
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
rekonštrukcia kotolne Zázrivá

Miesto:	Zázrivá	Dátum:	07.09.2020
Objednávateľ:	Obec Zázrivá		
Zhotoviteľ:	MP Inštal s.r.o.	Spracovateľ:	Peter Zelenec

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**31 187,48**
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
730-DEM - Ústredné kúrenie demontáže	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	0,00
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	0,00
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	0,00
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Nátery	0,00
OST - Ostatné	0,00

ROZPOČET

Stavba:
rekonštrukcia kotolne Zázrivá

Miesto: Zázrivá
Dátum: 07.09.2020

Objednávateľ: Obec Zázrivá
Zhotoviteľ: MP Inštal, s.r.o., Ráztoky 7, 027 05 Zázrivá, IČO: 47693380
Spracovateľ: Peter Zelenec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**31 187,484**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	730-DEM	Ústredné kúrenie demontáže				
1	K	713480851	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z ľahčených hmôt bez povrchovej úpravy, -0,00100t	m	25,000	0,300	7,500
2	K	731200829.S	Demontáž kotla oceľového s príslušenstvom na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 100 do	ks	2,000	256,000	512,000
	D	713	Izolácie tepelné				
3	K	713483104.S	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotechniky, klimatizácie a chladenia	m	12,000	4,643	55,716
4	M	azf2846	Rockwool 800 89x80 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	10,000	22,300	223,000
5	M	azf2761	Rockwool 800 28x20 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	2,000	3,440	6,880
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
6	K	722270130.S	Montáž zmäkčovacieho filtra s prepojením na exist. rozvod vody	ks	1,000	130,000	130,000
7	M	M012	Aquaset 500-N	ks	1,000	550,000	550,000
8	M	M013	regeneračná sol	ks	3,000	32,000	96,000
	D	723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod				
9	K	723120202.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	3,000	10,242	30,726
10	K	723120206.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	2,000	15,300	30,600
11	K	723150312.S	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2, 9	m	5,000	21,601	108,005
12	K	723190207.S	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 50	súb.	1,000	128,192	128,192
13	K	723190257.S	Prípojka k strojom a zar. vyvedenie a upevnenie plynovod. výpustiek na potrubí nad 50 do DN 100	ks	1,000	19,381	19,381
14	K	723239201.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	2,000	2,963	5,926
15	M	1230001	HERZ GK na plyn s páčkou DN 15, MOP 5, PN 1, vnút.závit	ks	1,000	6,180	6,180
16	M	1240810	HERZ GK na plyn s motýlikovým ovládačom so vzorkovacim ventilčekom, 2 x vnútorný závit	ks	1,000	16,960	16,960
17	K	734421130.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160	ks	1,000	9,700	9,700
18	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	7,000	2,427	16,989
	D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				
19	K	731161015.S	Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 121-200 kW	ks	1,000	570,000	570,000
20	M	Z017742	VIESSMANN Vitocrossal 100 - 240kw	ks	1,000	10 321,500	10 321,500
21	M	ZK03150	plynová rúra DN32 CIB 200-240kW	ks	1,000	159,086	159,086
22	M	ZK04560	plynový guľový kohút R1 1/2"	ks	1,000	47,429	47,429
23	M	7731600	plynový filter Rp 1 1/2	ks	1,000	86,258	86,258
24	M	7441823	Neutralizačné zariadenie		1,000	195,573	195,573
25	M	9521702	Neutralizačný granulát		1,000	53,380	53,380
26	M	ZK04734	škrtiaca klapka DN 65 s pohonom	ks	1,000	673,554	673,554
27	M	ZK03279	predĺženie venturiho rúry	ks	1,000	92,673	92,673
28	K	732331866	Montáž expanznej nádoby s vakom objem 50 l (vrátane MK armatury)	ks	1,000	67,119	67,119
29	M	484630006500	Nádoba expanzná s membránou typ NG 50 l, D 409 mm, v 490 mm, pripojenie R 3/4", 6/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	64,800	64,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	REF 0001	Filkontrol automaticke doplnovacie zariadenie	ks	1,000	650,000	650,000
31	*K*	*MON01365*	*montáž doplnovacieho zariadenia*	*ks*	*1,000*	*43,000*	*43,000*
32	K	K001	montáž kaskadovej regulácie vrátane kábeláže	sub	1,000	440,000	440,000
33	M	ZK03564	Vitotronic 300-K MW1B pre CIB MW1B pre 2 kotly	ks	1	2 133,054	2 133,054
34	M	Z009463	Vitotronic 200-H	ks	1	721,718	721,718
35	M	7172173	Konunikačný modul LON	ks	1	116,025	116,025
36	M	7143495	Spojovací kábel LON medzi reguláciami	ks	1	24,077	24,077
37	M	7143497	Koncový odpor	ks	1	5,177	5,177
38	M	7415056	Konektor pre čerpadlo vyk.okruhu	ks	2	8,022	16,044
39	M	7415057	Konektor pre motor zmiešavača	ks	1	8,022	8,022
40	M	7426463	Príložní snímač teploty NTC 10kOhm	ks	4	43,785	175,140
41	M	7519148	obeh.čerpadlo GF Magna 3 50-120 F/280	ks	4	1 209,600	4 838,400
42	K	K003	montáž dymovodu	m	3,000	20,000	60,000
43	M	M001	Almeva STARR Komínová hlavica pevná (komplet) plast,čierna, DN200	ks	1,000	135,000	135,000
44	M	M002	Almeva STARR Merací kus, DN200	ks	1,000	45,800	45,800
45	M	M003	Almeva STARR Koleno 45 °, DN200	ks	2,000	42,300	84,600
46	M	M004	Almeva STARR Koleno 87°, DN200	ks	2,000	46,500	93,000
47	M	M005	Almeva STARR Odvádzač kondenzátu, DN200	ks	1,000	75,300	75,300
48	M	M006	Almeva STARR Protidažďová manžeta pre ukončovaciu rúru, DN200	ks	1,000	64,400	64,400
49	M	M007	Almeva STARR Revizne koleno 87°, DN200	ks	1,000	106,800	106,800
50	M	M008	Almeva STARR Rúra s hrdlom 1m, DN200	ks	3,000	60,000	180,000
51	M	M009	Almeva STARR Pätkové koleno starr 87°s kotvením, DN200	ks	1,000	87,800	87,800
52	M	M010	Objímka s gumou dvojskrutková 197-202 M8/M10, zaťaženie 100kg	ks	10,000	2,613	26,130
53	K	998731101.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	t	1,200	150,780	180,936
54	K	998731193.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	1,200	42,766	51,319
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				
55	K	230080467	Rez potrubia ručnou pílkou D x t 89 x 3.6	ks	8,000	3,896	31,168
56	K	733121112.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 28/2,6	m	1,000	9,326	9,326
57	K	733121125.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6	m	10,000	39,974	399,740
58	K	733123112.S	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 28/2,6	ks	1,000	8,256	8,256
59	K	733123125.S	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 89/3,6	ks	4,000	32,542	130,168
60	K	733124122.S	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 80/50	ks	1,000	37,189	37,189
61	K	230260002	Prepojenie potrubných rozvodov DN 80 k prípojke kotla	ks	2,000	49,597	99,194
62	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	11,000	0,631	6,941
63	K	733193925.S	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie potrubia dienkom priemer 89	ks	1,000	11,162	11,162
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				
64	K	734109216.S	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 80	súb.	13,000	60,126	781,638
65	K	734173417.S	Prírubový spoj PN 1,6/I, 200 °C DN 80	súb.	25,000	34,972	874,300
66	M	D71 118 616DN80 Ú	Filter prírubový PN16 DN 80 D71 118-616 na kúrenie do 120°C	ks	1,000	70,200	70,200
67	M	L32 171616DN80	Klapka uzatváracia medzipríruboá voda DN 80 PN10/16 -10-120 °C, KRATKODOBO 130°C,L32-171-616	ks	12,000	29,700	356,400
68	M	11603600	Ventil zmiešavací ESBE závitový Ventil VRG 131 3-cestný kvs 40 2" mosadz	ks	4,000	98,400	393,600
69	M	12101200	Servopohon ARA 651 3-bodový elektrický 230VAC, 6Nm, 60s ESBE	ks	4,000	85,880	343,520
70	K	734109217.S	montáž ostatných armatúr		21,000	8,640	181,440
71	K	734251125.S	Ventil poistný závitový nízkozdvižný pružinový P 10-237-606, PN 1,6/120st. C ON 13 7031 G 1	ks	1,000	99,962	99,962

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	734291113.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	8,000	6,138	49,104
73	K	734421150	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem. 100	ks	6,000	49,430	296,580
74	K	734411111.S	Teplomer technický s ochranným púzdrom - priamy typ 160 prev."A"	ks	6,000	18,358	110,148
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
75	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	5,000	6,695	33,475
76	M	M011	konzoly, objimky, závesy, pomocné konštrukcie	sub	1,000	75,000	75,000
	D	783	Nátery				
77	K	783421310	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	ks	21,000	2,300	48,300
	D	OST	Ostatné				
78	K	UDP	UDP kotolne viessmann (kotle, regulacie, upravna vody)	sub	1,000	673,800	673,800
79	K	dym	revizia dymovod	sub	1,000	100,000	100,000
80	K	NS	napustenie systému a odvzdušnenie	hod	12,000	15,000	180,000
81	K	HZS-003.1	vykurovacia skúska	hod	12,000	4,167	50,004
82	K	PC2	vypracovanie projektu pre plyn	sub	1,000	250,000	250,000
83	K	PC4	Revízia TZ	sub	1,000	100,000	100,000
84	K	PC5	Revízia PZ	sub	1,000	250,000	250,000
85	K	PC6	Odborná prehliadka kotolne	sub	1,000	150,000	150,000
86	K	PC7	I úradná skúška	sub	1,000	240,000	240,000
87	K	PC8	Vypracovanie revíznej knihy odberného plynového zariadenia	sub	1,000	60,000	60,000
88	K	K005	prevádzkový poriadok kotolne	ks	1,000	40,000	40,000