37

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 25.06.2020

uzavretej podľa ustanovenia **§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník")**

Objednávateľom:	**Obec Zázrivá**
Sídlo:	Stred 409, 027 05 Zázrivá
Štatutárny orgán:	JUDr. Matúš Mních - starosta
IČO:	00315010
Osoby oprávnené rokovať	
vo veciach zmluvných:	JUDr. Matúš Mních
vo veciach technických:	JUDr. Matúš Mních

(ďalej len „objednávateľ")
a

Zhotoviteľ:	***MPorte s.r.o.***
Sídlo:	Stará Bystrica 167, 023 04 Stará Bystrica
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro , vložka číslo: 66328/L
Štatutárny orgán:	Matej Baričiak
IČO:	50500775
DIČ:	2120345986
IČ DPH:	SK2120345986
IBAN:	SK39 0900 0000 0051 1872 2669
Osoby oprávnené rokovať	
vo veciach zmluvných:	Matej Baričiak
vo veciach technických:	Matej Baričiak

(ďalej len „zhotoviteľ")

Pôvodný text zmluvy čl. III. Čas plnenia

ČL.V. Cena za dielo

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy (cena za dielo) v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako cena konečná a to vo výške:

Cena bez DPH: 176 000 Eur
Výška DPH: 35 200 Eur
Cena s DPH: 211 200 Eur

sa nahrádza nasledovným znením:

ČL.V. Cena za dielo

5.2 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy (cena za dielo) v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako cena konečná a to vo výške:

Cena bez DPH: 192 399,18 Eur
Výška DPH: 38 479,84 Eur
Cena s DPH: 230 879,02 Eur

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č.1 – Rozpočet naviac prác

2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve (2) vyhotovenia.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, dodatok prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

4. Na tomto dodatku č.1 sa zmluvné strany dohodli z dôvodu nepredvídateľných skutočností, ktoré boli odhalené počas výstavby a ich realizácia bola nevyhnutná pre ďalšie pokračovanie a dokončenie stavby.

V Zázrivej, dňa 02.11.2020

za objednávateľa:

.....

Starosta
JUDr. Matúš Mních

V Zázrivej, dňa 02.11.2020

za zhotoviteľa:

.....

konateľ
Matej Baričiak

Rozpočet prác naviac

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti MŠ Zázrivá**
Objekt:

Objednávateľ: Obec Zázrivá
Zhotoviteľ: MPorte s.r.o. Spracoval: Baričiak Matej
Miesto: Zázrivá Dátum:

Por.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7
1	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t - odkvap. chodník	m3	28,360	46,000	1 304,56 €	1 565,47 €
2	fólia JUTAFOL D 140 STANDARD, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 140 g/m2, nekontaktná paropriepustná, pre šikmé strechy	m2	1043,165	-0,644	-671,80 €	-806,16 €
3	Trojvrstvá vysokoparopriepustná (difúzna) kontaktná membrána Plošná hmotnosť 150g/m2.	m2	1205,250	0,790	952,15 €	1 142,58 €
4	Plastové okno, izolačné trojsklo, , 6 komorový profil rozmer 1500x2020	ks	1,000	215,540	215,54 €	258,65 €
5	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	2,820	16,220	45,74 €	54,89 €
6	Montáž okna plastového na PUR penu	m2	7,040	12,000	84,48 €	101,38 €
7	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,000	10,000	10,00 €	12,00 €
8	Parapetná doska plastová, šírka 25 mm, komôrková vnútorná,	m2	1,500	15,000	22,50 €	27,00 €
9	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela	ks	2,000	0,750	1,50 €	1,80 €
10	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	3,030	3,0000	9,09 €	10,91 €
11	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	7,040	1,9550	13,76 €	16,52 €
12	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m2	1,500	11,0000	16,50 €	19,80 €
13	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,-0,00135t	m2	1,500	0,5750	0,86 €	1,04 €
14	Montáž hranatej plastovejvetracej mriežky	ks	15,000	4,000	60,00 €	72,00 €
15	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou 300x300mm	ks	15,000	8,000	120,00 €	144,00 €
16	Vybúranie otvoru v tehlovom murive	ks	15,000	15,000	225,00 €	270,00 €
17	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m3	3,490	200,000	698,00 €	837,60 €
18	Rezivo na krov neimpregnované	m3	3,839	210,000	806,19 €	967,43 €
19	Montáž debnenia zložitých striech, na krokvy	m2	126,930	2,500	317,33 €	380,79 €
20	Neopracované dosky a fošne neomietané borovica akosť A hr.38-50mm x B=100-160mm neimpregnované	m3	2,960	180,000	532,80 €	639,36 €
21	Demontáž debnenia striech šikmých	m2	85,140	1,500	127,71 €	153,25 €
22	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°	m2	30,230	17,000	513,91 €	616,69 €
23	profil, rozmer 1500x2100+900, presklené PVC výplň v spodnej časti	ks	4,000	-326,460	-1 305,84 €	-1 567,01 €

24	Plastové balkónové dvere, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, rozmer 1500x2100+900, presklené	ks	4,000	670,000	2 680,00 €	3 216,00 €
25	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných	m3	20,448	17,250	352,73 €	423,27 €
26	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	20,448	5,750	117,58 €	141,09 €
27	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,224	0,610	6,24 €	7,48 €
28	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,358	11,500	188,12 €	225,74 €
29	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 4 až 8 bez prehodenia sypaniny	m3	10,224	11,845	121,10 €	145,32 €
30	Zásyp zeminou jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,632	2,530	34,49 €	41,39 €
31	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	70,600	6,760	477,26 €	572,71 €
32	Kanalizačná vpusť spodná 125/110	ks	6,000	10,200	61,20 €	73,44 €
33	Napojenie kanalizačného potrubia komplet s osadením vpustí a napojením do šachiet	m	42,600	6,500	276,90 €	332,28 €
34	Tesniaca páska do falcov	m	2190,000	0,310	678,90 €	814,68 €
35	Rezivo na krov neimpregnované hobľované	m3	1,900	250,000	475,00 €	570,00 €
36	Závitová tyč M 10 DIN 976, dĺžka 100 cm	ks	22,000	1,900	41,80 €	50,16 €
37	matica M10 DIN 985	ks	126,000	0,300	37,80 €	45,36 €
38	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva	m3	1,670	200,000	334,00 €	400,80 €
39	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	28,880	4,500	129,96 €	155,95 €
40	Vrchný prítlačný AL prof il dvojdielny 60mm	m	35,000	3,700	129,50 €	155,40 €
41	Gumové EPDM tesnenie do prítlačnej lišty, čierne	m	70,000	1,200	84,00 €	100,80 €
42	Ukončovací U AL prof il s okapnicou, 32mm, dĺžka 6m	ks	2,000	29,500	59,00 €	70,80 €
43	Samolepiaca penová páska VITO 3x60mm sivá 30m	ks	1,000	18,900	18,90 €	22,68 €
44	Polycarbonat A 32mm/10 číra 1220x6250mm	ks	45,750	33,220	1 519,82 €	1 823,78 €
45	Plastová záslepka lišty, dvojdielna, 60mm, čierna	ks	14,000	0,800	11,20 €	13,44 €
46	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených (kapsy)	ks	7,000	22,000	154,00 €	184,80 €
47	Podbetonovanie lôžka pre krokvy	ks	7,000	18,000	126,00 €	151,20 €
48	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	ks	1,000	250,000	250,00 €	300,00 €
49	Montáž a dodávka systémového prestupu a hlavice	ks	8,000	84,000	672,00 €	806,40 €
50	Plastové vchodové dvere, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, rozmer 840x560	ks	1,000	155,000	155,00 €	186,00 €
51	Montáž okna plastového na PUR penu	m	2,800	12,000	33,60 €	40,32 €
52	PV 21plast betón	ks	420,000	1,173	492,66 €	591,19 €
53	Vedenie na povrchu FeZn vrátane uchytenia svoriek	ks	420,000	1,800	756,00 €	907,20 €

54	Lepidlo napr. MAMUT	ks	8,000	12,000	96,00 €	115,20 €
55	Plastové okno, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, rozmer 1000x650	ks	1,000	198,000	198,00 €	237,60 €
56	Montáž okna plastového na PUR penu	m	3,300	12,000	39,60 €	47,52 €
57	LED Prisadený panel 50W 230V 4000K 3600lm 1200x300	ks	4,000	55,360	221,44 €	265,73 €
58	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prisadené	ks	4,000	5,700	22,80 €	27,36 €
59	Zapojenie svietidlá svetelný zdroj, stropného interierového so žiarovkou	ks	4,000	8,500	34,00 €	40,80 €
60	Lepenie EPS 20-60mm - podlepovanie	m2	193,000	6,000	1 158,00 €	1 389,60 €
61	Demontáž oplechovania steny	m2	27,310	2,000	54,62 €	65,54 €
		Celkom			**16 399,18 €**	**19 679,02 €**

[redacted]